

Herrn

Angebot

Projekt Beleg Kundennummer Datum
10 [redacted] 06.03.2018

Position	Menge	Bezeichnung	EP (EUR)	GP (EUR)
Summe 01	Entfalle Einrichtungen			-1.668,87

02 **Zusätzlich erbrachte Leistungen**

02.001	1,00 St.	Verlängerung der Trinkwasser- und Abwasseranschlüsse gemäß Küchenplan inklusive - ca. 4 m Mepla Rohr 16mm inkl. Isolierung und zusätzl. Formstücke - ca. 2 Meter Abwasserrohr schalldämmend DN50 incl. Befestigung und Isolierung	130,52	130,52
02.002	1,00 St.	Rohinstallation Waschtischanschluß in Ziegelwand inklusive erforderlicher Brecharbeiten sowie: - ca. 5 m Mepla Rohr 16mm inkl. Isolierung - ca. 2,5 Meter Abwasserrohr schalldämmend DN40 incl. Befestigung und Isolierung sowie 4 x Bogen und 1 x Reduzierstück	190,88	190,88
02.003	1,00 St.	Nachträgliches Versetzen Heizkörperanschluß inkl. Herstellung Durchführungen durch Ziegelwand, Kupplungen, Dichtheitsprüfung, sowie versetzen bereits verlegter Fußbodenheizungsrohre.	72,46	72,46
02.004	1,00 St.	Montage bauseits gestelltes Gefällesystem für bodengleiche Dusche inkl. Fliesenkleber	115,00	115,00
02.005	1,00 St.	Einbau Nische in GIS-Trockenbauwand inkl. erforderlicher GIS-Materialien	83,06	83,06
02.006	1,00 St.	Einbau GIS-Universalplatte mit GIS-Einbauteile für bauseitige Unterputz-Armatur	121,44	121,44
02.007	1,00 St.	Einbau GIS-Montageplatte mit GIS-Einbauteile für bauseitige Kopfbrause	142,19	142,19
02.008	1,00 St.	Einbau einer GIS-Konstruktion als Ablage oberhalb der Waschmaschine inkl. GIS-Materialien	262,98	262,98
02.009	1,00 St.	Mehraufwand für Montage Unterputzarmatur mit Verrohrung zur Kopfbrause inkl. Materialien	105,99	105,99

Summe 02	Zusätzlich erbrachte Leistungen			1.224,52
-----------------	--	--	--	-----------------

03 **Stundenlohnarbeiten für Montage bauseitiger Einrichtungen**

03.001	5,00 Std.	A - Monteur ca.	46,20	231,00
03.002	5,00 Std.	B - Monteur ca.	42,80	214,00
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Zeitaufwand				

Summe 03	Stundenlohnarbeiten für Montage bauseitiger Einrichtungen			445,00
-----------------	--	--	--	---------------