

Herr

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Kunden-Nr.
☎

12.01.2023

Wir danken für ihre Anfrage und bieten ihnen wie folgt an.

Angebot gültig bis: 29.01.2023

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Titel Baustelleneinrichtung		
1.00	Gerüststellung über die Bauzeit. SL 70 mit 30 cm Konsolen für den Wandabstand. Dachdeckerfangnetz Lastklasse 3 1,00 Stück	3.410,00	3.410,00
1.01	Bautoilette liefern und vorhalten 4,00 woche	55,00	220,00
1.02	Elektroaufzug aufstellen. 1,00 Stück	218,01	218,01
	<u>Summe Baustelleneinrichtung</u>		3.848,01
	Titel Demontage		
2.00	Tonziegel Dachfläche alten Dachbelag bestehend aus Tonziegeln abnehmen und als Schutt abfahren. Baustelle besenrein säubern. Die Entsorgungskosten werden auf Nachweis abgerechnet. 90,60 m²	12,96	1.174,18
2.01	First		
	<u>Übertrag</u>		5.022,19

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
2

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		5.022,19
	Vorhandenen First, abnehmen, nach unten transportieren und als Schutt abfahren. 10,11 m	15,49	156,60
2.02	Lattung Dachfläche vorhandene Dachflächenlattung abnehmen, als Schutt abfahren und auf Nachweis entsorgen, einschl. Dachstuhl nagelrein säubern. 90,60 m²	5,86	530,92
2.03	Demontage Überstand 27,00 m	14,03	378,81
2.04	Dachrinne Demontiert inklusive Halter und entsorgung. 17,81 m	9,00	160,29
2.05	Demontage Fallrohr inklusive Entsorgung. 12,00 m	11,42	137,04
2.06	Ausbau der alten Zwischensparrendämmung. inklusive entorgung. 50,00 m²	14,78	739,00
2.07	Demontage der Gaubenverkleidung inklusive abfuhr 1,00 Stück	394,23	394,23
2.08	Demontage Gauben Dach Alte Bitumenschweißbahn entfernen und fachgerecht entsorgen. Alte Holzschalung demontieren und fachgerecht		
	Übertrag		7.519,08

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
3

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		7.519,08
	entsorgen.		
	6,00 m²	101,79	610,74
2.09	Demontage der Schornsteinverkleidung.		
	Inklusive fachgerechter Entsorgung.		
	Schornsteingröße ca 1,10*0,6		
	1,00 Stück	273,02	273,02
2.10	Demontage der vorhandenen Asbestplatten.		
	27,00 m	9,95	268,65
	Summe Demontage		4.823,48
	Titel Wiederaufbau		
3.00	Einbau der Zwischensparrendämmung.		
	Stärke : 140mm		
	Hersteller: Steico flex		
	U wert: 036		
	50,00 m²	22,42	1.121,00
3.01	Luftdichtebahn verlegen mit 10 cm Kopf und Seitenüberdeckung verkleben.		
	Hersteller: Steico		
	Bezeichnung: UDB		
	90,60 m²	8,10	733,86
3.02	Luftdichte anschlüsse herstellen.		
	94,43 m	6,75	637,40
	Übertrag		11.163,75

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
4

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		11.163,75
3.03	Aufsparrendämmung Steico universal 60mm Stark wlg 045 liefern und montieren.		
	90,60 m²	33,43	3.028,76
3.04	Konterlattung 40/60 mm		
	aus Fi/Ta S10 , liefern und befestigen.		
	90,60 m²	11,53	1.044,62
3.05	Lattung Tonziegel		
	Dachfläche mit scharfkantigen Fi/Ta S10 Latten, , fluchtgerecht einlatten, einschließlich Material. Lattenquerschnitt: 40/60 mm		
	96,00 m²	10,13	972,48
3.06	Bohlen zur Verstärkung des Dachüberstandes einbauen.		
	Maße 40x200		
	27,00 m	24,26	655,02
3.07	Traufkeilbohle 50/120 mm,		
	Traufkeilbohle 50/120 mm liefern und aufnageln.		
	11,51 m	9,24	106,35
3.08	Traufkasten herstellen, inklusive stirnbrett und unterbrettern PVC Weiß bis 50 cm breite. Mit Naturschiefer.		
	11,50 m	124,87	1.436,01
3.09	Als Mehrpreis:		
	Dachüberstand 40 cm herstellen einschließlich PVC		
Übertrag			18.406,99

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
5

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		18.406,99
	Unterbretter und Naturschiefer stirnseitig. 27,00 m	70,65	1.907,55
3.10	Schornsteinverkleidung. Inklusive Material und Deckel. Schornstein ca 60x110cm Höhe ca 90cm 1,00 Stück	1.077,58	1.077,58
	Summe Wiederaufbau		12.720,63
	Titel Gaube		
4.00	Einbau der Zwischensparrendämmung. Stärke : 140mm Hersteller: Steico flex U wert: 036 5,85 m²	22,42	131,16
4.01	Luftdichtebahn verlegen mit 10 cm Kopf und Seitenüberdeckung verkleben. Hersteller: Steico Bezeichnung: UDB 11,13 m²	17,11	190,43
4.02	Aufsparrendämmung Steico universal 60mm Stark wlg 045 liefern und montieren. 11,13 m²	33,43	372,08
4.03	Konterlattung 40/60 mm		
	Übertrag		22.085,79

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
6

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		22.085,79
	aus Fi/Ta S10 , liefern und befestigen.		
	11,13 m ²	11,53	128,33
4.04	Gaubenwangen und Dachfläche mit OSB verkleiden		
	.		
	Material: OSB Stärke: 22mm Hersteller: Kronospan		
	11,13 m ²	55,72	620,16
4.05	Vordeckung an die Gaubenwange anbringen.		
	Hersteller: Würth Bezeichnung: Trio		
	5,28 m ²	11,52	60,83
4.06	Resitrix Abdichtung verlegen Kopf und Seiten überdeckung betragen 10 cm.		
	Inklusive Voranstrich und mechanischer Befestigung.		
	6,00 m ²	116,68	700,08
4.07	Fenster Einfassung mit Blech herstellen.		
	Farbe: Anthrazit		
	3,00 m	170,75	512,25
4.08	Metallecken für die Schieferdeckung.		
	herstellen und anbringen.		
	6,00 m	38,59	231,54
	Übertrag		24.338,98

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
7

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		24.338,98
4.09	Gaubenverkleidung herstellen.		
	Material: Naturschiefer 20*20cm Deckart: Wabendeckung		
	5,28 m²	165,59	874,32
	Summe Gaube		3.821,18
	Titel Klempnerarbeiten		
5.00	TITANZINK- Hängedachrinne,		
	halbrund, 6 teilig, Zuschnitt 333 mm, Metallstärke 0.70 mm, einschließlich der feuerverzinkten Rinnenhalter Abstand ca. 70 cm, Die Rinnenhalter sind mit korrosionsgeschützten Rinnhalternägeln zu befestigen.		
	20,10 m	32,53	653,85
5.01	TITANZINK Rinnenboden (Rinnenendstück),		
	6-tlg, gebördelt, liefern und fachgerecht anlöten.		
	6,00 Stück	11,08	66,48
5.02	TITANZINK- Rinneneinhangstutzen,		
	halbrund, Form G, gerade, passend zur Rinne Nennmaß 333/100 mm, 6 tlg, liefern und fachgerecht montieren.		
	3,00 Stück	16,00	48,00
5.03	TITANZINK- Rohrbogen,		
	60°, maschinell innengelötet, nach DIN 18461, passend zum Regenfallrohr liefern und fachgerecht montieren, als Mehrpreis. 6 tlg. Nennmaß 100 mm.		
	Übertrag		25.981,63

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
8

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		25.981,63
	6,00 Stück	9,15	54,90
5.04	TITANZINK-Regenfallrohr, rund, maschinell gelötet liefern und montieren. 12,00 m	37,24	446,88
5.05	TITANZINK-Standrohrkappe liefern und montieren. 3,00 Stück	7,64	22,92
5.06	Kupfertraufblech Zuschnitt 200 mm, 2 Kanten, liefern und montieren. 20,10 m	29,84	599,78
	Summe Klempnerarbeiten		1.892,81
	Titel Dachziegelarbeiten		
6.00	Dacheindeckung Flachdachpfanne, Sorte I, auf vorhandener Lattung eindecken, einschließlich Material. Hersteller: Braas Typ : Rubin 11 V Farbe : antrazit engobiert 96,00 m²	38,95	3.739,20
6.01	First mit Firstziegeln, mörtellos hergestellt, als Mehrpreis zur Tonziegeldeckung. Der First besteht aus Firstkappen, Firstklammern, Firstplatte und Firstlattenhalter. Hersteller: Braas		
	Übertrag		30.845,31

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
9

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		30.845,31
	Typ : Konischer First P Farbe : anthrazit engobiert 11,50 m	77,51	891,37
6.02	Ortgang mit Ortgangziegeln eindecken und als Mehrpreis zur Eindeckung mit der Unterkonstruktion korrosionsgeschützt verbinden. 27,00 m	68,35	1.845,45
6.03	Lüfterziegel als Mehrpreis zur Tonziegeldeckung einbauen, einschließlich Materiallieferung. Hersteller: Braas Typ : Rubin 11V Farbe : Anthrazit 1,00 Stück	207,95	207,95
6.04	Firstanfänger-Ender anbringen. 1,00 Stück	87,24	87,24
6.05	Wandanschluss erstellen. Anschluss mit Braas Wakaflex in Anthrazit erstellen. Inklusive Kappleiste und Dauerelastischer versiegelung. 16,50 m	95,31	1.572,62
6.06	Extrastunden für unvorhergesehene Arbeiten. 10,00 Stück	53,88	538,80
	<u>Summe Dachziegelarbeiten</u>		8.882,63
	Übertrag		35.988,74

Angebot

Projekt-Nr.
Datum
Seite

12.01.2023
10

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		35.988,74
	<u>Titel-Zusammenstellung</u>		
Titel	Baustelleneinrichtung		3.848,01
Titel	Demontage		4.823,48
Titel	Wiederaufbau		12.720,63
Titel	Gaube		3.821,18
Titel	Klempnerarbeiten		1.892,81
Titel	Dachziegelarbeiten		8.882,63
	Nettobetrag in €		35.988,74
	zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer		6.837,86
	Angebotsendbetrag in €		42.826,60