

Angebot	
Nummer	: 230032
Datum	: 30.01.2023
Kundennr.	:
Projektnr.	:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage "Pflasterarbeiten am o.g. Grundstück" sowie der durchgeführten Vorortbesichtigung möchten wir Ihnen nachfolgendes Kostenangebot unterbreiten

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1.	1,00 Stck	Baustelleneinrichtung bzw. Baustellenvorbereitung erforderliche Maschinen, Geräte und Werkzeuge an- und abtransportieren sowie vorhalten notwendige Einmeßarbeiten durchführen Baustellentoilette liefern und vorhalten	850,00	850,00
Bodenplatte Anbau 6m x 5m				
1.	21,00 m ³	vorhandenes Erdreich BKL3-5 maschinell ausschachten, laden und als Haufwerk verkippen mittels Baggertechnik und Radlader	28,50	598,50
2.	15,00 m ³	Mineralgemisch 0/32VS als Unterbau uner neuen Bodenplatte liefern, lagenweise einbauen und verdichten	38,50	577,50
3.	5,50 m ²	Systemschalung als Außenschalung liefern, auf- und abbauen sowie vorhalten	65,00	357,50
4.	450,00 kg	Bewehrung für Bodenplatte liefern und verlegen	2,35	1.057,50
5.	30,00 m ²	PE Folie liefern und verlegen	1,50	45,00
6.	7,50 m ³	Beton C25/30 für Bodenplatte liefern, einbringen, verdichten und bearbeiten (Oberfläche nicht geglättet)	185,00	1.387,50

Pflasterarbeiten Wohnhaus

1.	37,50 m ³	vorhandenes Erdreich BKL3-5 maschinell ausschachten, laden und als Haufwerk verkippen mittels Baggertechnik und Radlader	28,50	1.068,75
2.	30,00 m ³	Mineralgemisch 0/32VS als Unterbau unter neuen Pflaster liefern, lagenweise einbauen und verdichten	38,50	1.155,00
3.	38,00 lfdm	Gräben für Borde maschinell ausschachten	15,75	598,50
4.	1,00 Stck	Treppenkonstruktion an der Eingangstür in kompletter Arbeit herstellen: Unterbau herstellen Palisaden 16/12 40cm/60cm/80cm Fa. EHL Farbe: anthrazit liefern und mit Betonrückenstütze versetzen Flächen mit Citypur-Pflaster auspflastern	1.450,00	1.450,00
5.	39,00 lfdm	Borde 100x25/30x8cm Farbe: anthrazit als Einfassung für die Pflasterflächen liefern und mit einer Betonrückenstütze versetzen	25,50	994,50
6.	75,00 m ²	Citypur-Pflaster Fa EHL Farbe: anthrazit nuanciert liefern, in Pflastersplitt 0-8mm verlegen, absanden und abrütteln (kalkulierter Materialpreis netto: 22,75€/m²)	67,45	5.058,75

Einfahrtsbereich

7.	78,00 m ³	Mineralgemisch als Höhenausgleich und Unterbau unter Pflasterfläche vor Wohnhaus liefern, lagenweise einbringen und verdichten	38,50	3.003,00
8.	38,00 lfdm	Gräben für Borde maschinell ausschachten	15,75	598,50
9.	38,00 lfdm	Borde 100x25/30x8cm Farbe: anthrazit als Einfassung für die Pflasterflächen liefern und mit einer Betonrückenstütze versetzen	25,50	969,00
10.	156,00 m ²	Citypur-Pflaster Fa EHL Farbe: anthrazit nuanciert liefern, in Pflastersplitt 0-8mm verlegen, absanden und abrütteln (kalkulierter Materialpreis netto: 22,75€/m²)	67,75	10.569,00

Nettobetrag	EUR	30.338,50
19 % Mehrwertsteuer	EUR	5.764,32
Gesamtbetrag	EUR	36.102,82

Unser Angebot gilt für einen Zeitraum von 3 Monaten (ab Angebotsdatum)
Das Angebot unterliegt der z. Zt. Gültigen VOB

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und sichern Ihnen bei Auftragserteilung eine qualitäts- und termingerechte Arbeit zu.

Mit freundlichem Gruß