

Angebot

Datum
Zeichen
Seite
Projektnummer
Kundennummer
Angebotsnummer

Bauvorhaben :

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung
1	1,00	Stück	Sicherungsarbeiten lt. Bestimmungen der Bau BG, Gerüststellung für die Dauer der Arbeiten.
2	1,00	Stück	Geda Steckaufzug liefern und aufbauen, nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abfahren.
3	1,00	Stück	Bauschuttentsorgung.
4	13,60	lfdm	Vorhandene Firstziegel demontieren und entsorgen.
5	3,00	Stück	Alten Sanitär Lüfter demontieren und entsorgen.
6	222,00	m ²	Vorhandene Dacheindeckung demontieren und entsorgen.
7	2,00	Stück	Vorhandene Dachfenster vorsichtig ausbauen und auf neue Dachhöhe anpassen. <u>Innenfutter Arbeiten, falls nötig werden nach Nachweis auf Material und Lohnkosten abgerechnet.</u>
8	222,00	m ²	Alte Dachlattung demontieren und als Sondermüll entsorgen.
9	1,00	pschl.	Alte Unterspannung demontieren und entsorgen.
10	1,00	pschl.	Alte Dachdämmung demontieren und als Sondermüll in Big-Pack's verpacken und entsorgen.
11	222,00	m ²	Dachstuhl mit Holzlatten 40 x 60 mm als Doppellatte, liefern und aufdoppeln.
12	222,00	m ²	Dampfbremse Würth DB2, liefern und fächerartig um Dachsparren verlegen. Überlappungen mit Würth Eurasol Klebeband abkleben, an Bauteilen mit Würth Folienkleber Wütop abdichten. Inkl. Sanierungsleisten anbringen.

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung
13	222,00	m ²	Dachdämmung 200 mm, WLS 032 Isover o.ä liefern und montieren.
14	222,00	m ²	Unterspannbahn, Würth, WÜTOP Trio UV SK2, geliefert und verlegt. Im Überlappungsbereich verkleben. Flächengewicht: g/m ² EN 1849-1 - 145 Widerstand gegen Weiterreißen: N EN 12310-1 Längs 208, quer 228 sd-Wert: m EN 1931 ca. 0,1 Wasserdampfdurchlässigkeit: g/m ² d DIN 53133 ca. 400
15	222,00	m ²	Nageldichtband, Würth liefern und auf Konterlattung montieren. Schaumstoffmaterial: Polyethylen. Klebstoff: Acrylat Dispersion, Lösemittelfrei.
16	222,00	m ²	Konterlattung; technisch getrocknet - ca. 18 % HF liefern und montieren.
17	222,00	m ²	Dachlatten n. S10 nach DIN 1074; technisch getrocknet - ca. 18 % HF, L=5000mm, liefern und montieren.
18	27,20	lfdm	Würth -Aero-Traufenlüftungselemente liefern und im Traufbereich montieren.
19	26,00	lfdm	Einlaufblech in Aluminium Dunkelbraun beschichtet, liefern und fachgerecht montieren.
20	222,00	m ²	Creaton HEIDELBERG Flächenstein in dkl-braun, liefern und verlegen.
21	1,00	Stück	Dachziegeleindeckung entsprechend den Vorschriften mit Sturmklammern, verklammern, inkl. Lieferung.
22	3,00	Stück	Sanitärlüfter, PVC DN 125 Kompl. mit Wetterkappe u. Red-Adapter auf DN 100, flexibler Universalschlauch DN 100 m. Reduzierstück, liefern und montieren.
23	4,00	Stück	Creaton HEIDELBERG - Lüfterstein, liefern und montieren.
24	48,00	Stück	Creaton HEIDELBERG Giebelstein rechts in dkl-braun, liefern und montieren.

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung
25	48,00	Stück	Creaton HEIDELBERG Giebelstein links in dkl-braun, liefern und montieren.
26	13,60	lfdm	Creaton Firststeine, inkl. Firstlatten - Unterkonstruktion, Firstlüftungsband, Firstklammern und Endscheibe liefern und als Trockenlüfterfirst montieren.
27	1,00	Stück	Dachrinne nach erfolgter Dacharbeiten reinigen.
28	1,00	Stück	Schutz- und Arbeitsgerüst nach Beendigung der Arbeiten demontieren.

Pauschalpreis:	61.139,00 €
Zzgl. 19% MwSt.:	11.616,41 €
.....	
Gesamtpreis:	72.755,41 €

Der Rechnungsbetrag unterteilt sich wie folgt:

Lohnkosten:	36.072,01 €	zzgl. MwSt. 19%	42.925,69 €
Materialkosten:	25.066,99 €	zzgl. MwSt. 19%	29.829,72 €

Die Dachdämmung entspricht der (GEG) Gebäudenergiegesetz, U-Wert: 0,24 W/(m²K)

Sollten am Dachfenster Innenfutterarbeiten nötig sein, werden diese auf Material- und Arbeitszeitznachweis gesondert berechnet: 1Ak/h = 63,00 €, zzgl. 19% MwSt.

Für nicht sichtbare - oder verdeckte Mängel wird von uns keine Haftung übernommen.

Zusätzlich gewünschte - oder nicht im Angebot enthaltene Leistungen müssen nach vorheriger Absprache gesondert nach Material und Leistungsaufwand vergütet werden.

Auf unsere Arbeit erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren.

Auf die von uns verlegten Dachziegel erhalten Sie vom Hersteller eine Garantie von 30 Jahren.