

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	19	Baustelleneinrichtung z.B. zur Herstellung von Arbeits- bzw. Schutzmaßnahmen, dem Quer- und Vertikaltransport von Personal, den Maschinen und Geräte usw.	1,00	Stück
2	5	Vorarbeiten zur Herstellung der Abdichtungsvoraussetzungen z.B. dem Abschleifen von Farbbeschichtungen, dem abstemmen von Fliesen, Schutt in Behältnissen	1,00	Stück
3	23	Fußpunktsanierung, h= 0,3m, an einer Wandseite sinngemäß wie folgt:  -Putz einschneiden und abstemmen -Wandflächen, Putz- bzw. Farbbeschichtungen vom Untergrund durch geeignete Methoden wie dem Einsatz	28,15	Meter

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
		von Chemikalien sandstrahlen, feuchtsandstrahlen, fräsen oder abstemmen entfernen -Wandfläche reinigen -Negativhohlkehle ausstemmen -Alte Papphorizontalsperre, ca. 5 cm tief, ausstemmen -Fugennetzwerk mit einem speziell formulierten, wasserdichten, rissfreien, aushärtendem Sondernörtel schließen -Negativhohlkehle mit einem wasserdichten, rissfreien aushärtendem Spezialmörtel herstellen -Ausgearbeitete alte Horizontalsperre schließen, sonst wie vor -Dichtungsbeschichtung mit einer wasserdichten diffusionsfähigen Dünnschichtabdichtung herstellen -Auftragung einer porenhydrophob eingestellten dampfdiffusionsfähigen Beschichtung, d= 2,0 cm -Abgleichung der Beschichtung zuvor, vorbereitet zur bauseitigen, malermäßigen, diffusionsfähigen Weiterbehandlung		
4	10	Horizontal- bzw. Vertikalsperre in unterstellt vollfugig, gemauertem Voll- Mauerwerk, d= bis zu 30 cm dick, im Hochdruck- Injektionsverfahren auf Zwei- Komponenten Alkalisilikat- Basis über	37,07	Meter

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
		Injektoren im Niederdruckverfahren einbringen		
5	40	Entsorgungskostenanteil Bauschutt	1,00	Stück