

**Gewerk: Garagenvorplatz, Hauszugang, Untere Terrasse**

nachstehend unterbreite ich Ihnen folgendes Angebot:

Pos. 1				Garagenvorplatz		
Pos. 2	ca	20	m <sup>2</sup>	Asphaltbelag mit Kompressor ausbrechen und auf LKW laden	22,80 €	456,00 €
Pos. 3	ca	1	LKW	Asphaltaufruch zur Recyclingstation fahren einschl. Gebühren	240,00 €	240,00 €
Pos. 4		4	lfm.	Birco Rinne mit Gitterrost liefern und in Beton versetzen	127,00 €	508,00 €
Pos. 5		1	Stck.	Birco Sinkkasten mit Gitterrost liefern und in Beton versetzen	189,00 €	189,00 €
Pos. 6		1	Stck.	Anschließen der Birco-Rinne an vorhandenen Kanal	140,00 €	140,00 €
Pos. 7	ca	8	lfm.	Granitpflaster liefern und als Randbegrenzung in Beton versetzen	37,00 €	296,00 €
Pos. 8	ca	8	Stck.	Granitstelen ca 60 cm hoch liefern und in Beton versetzen	65,00 €	520,00 €
Pos. 9	ca	20	m <sup>2</sup>	Roh - und Feinplanie herrichten sowie Verdichten des vorhandenen Unterbaus	6,90 €	138,00 €
Pos. 10	ca	20	m <sup>2</sup>	Betonpflaster Medano grau anthrazit 6 cm dick liefern und in Estrich verlegen	74,90 €	1.498,00 €
Pos. 11		1		Zuschnitt der Ränder	240,00 €	240,00 €
Pos. 12				Zugang zum Haus und Weg		