

Angebot

Original

Nummer : -
Datum : 14.02.2013
Kundennr. :
Projektnr. :

Sehr geehrte Frau -----, sehr geehrter Herr -----,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt das BGB. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Neubau einer Garage (8,50 x 7,00 m) mit Satteldach, alternativ Flachdach, Fundamente, Sohle, EL-Leitung vorhanden,
Bauort:

Pos.	Text	Gesamt
1	Erstellung einer Garage mit Satteldach (ohne Dachüberstand, mit eingelassener Rinne)	
1.1	Mauerwerk in Porenbeton d= 24 cm PPW 4 einschl. Dünnbettmörtel herstellen, einschl. Anlegen aller öffnungen und Vorsprünge etc.	4.154,00
1.2	Mauerwerk der Giebel in Porenbeton d= 24 cm PPW 4 einschl. Dünnbettmörtel herstellen, einschl. Anlegen aller öffnungen und Vorsprünge etc.	1.686,40
1.3	Trennwände in Porenbetonplanblockmauerwerk d= 11,50 cm, PPW 2, komplett herstellen einschl. Anlagen aller öffnungen, Vorsprünge etc.	560,00
1.4	Schweißbahn mit Heißbitumen verklebt auf die Betonsohle unterhalb der Wände gegen aufsteigende Feuchtigkeit, herstellen	110,20
1.5	Stahlbetonringbalken 24/24 cm in Holzbeton-U- Schale, C20/25, Bewehrung AS=AS`= 2 x 12 mm Bügelbewehrung: 6 mm/15 oder R 131	1.302,00
1.6	Verputzen des Mauerwerks auf der Außenseite mit mineralischen Putz in einem hellen Farbton	3.862,20
	Übertrag	11.674,80

----- Page 2 -----

Seite 2 von 5

Pos.	Text	Gesamt
	Übertrag	11.674,80

Neubau Garage - Angebot_2013014-2

1.7	Wischputz auf der Innenseite der Außenwände	402,75
1.8	Schnittholz S10MS10 trocken , Güteklasse II Fi/Ta frei Baustelle liefern u. abladen	814,94
1.9	Abbund u. Richten d. Satteldaches 45 ° einschl. Einbau aller Kleinteile	1.306,80
1.10	BMF-Windrispenband, verz. 40x2,0 mm liefern und gem. Vorschrift einbauen Befestigung je Sparren mit 4 BMF-Ankernägeln 4,0x60 mm	105,60
1.11	Traufkeilbohle aus NH 8x16 cm , keilig geschnitten, liefern und befestigen	114,58
1.12	Unterspannbahn Delta Maxx liefern und gem. Herstellervorschrift aufbringen	671,84
1.13	Konterlattung 22x50 Fichte/Tanne impräg. zwischen Sparren und Lattung im Sparrenverlauf einbauen. Gebindeabstand: ca 80 cm	256,36
1.14	Lattung des Satteldaches mit imprägnierten Latten S10 40x60 mm , Lattenabstand 31-35 cm	875,16
1.15	Giebelgesims best. aus 2 impr. Latten und Profilholzverkleidung 16x96 mm in Fichte inkl. Stirnbett , einschl. farb. Lasur bzw. Consolan- Isoliergrund und Befestigung mit verz. Stiften	696,80
1.16	Dachfläche eindecken m. BRAAS Dachsteinen Doppel S Plus , Farbe : nach Wahl,	2.024,36
1.17	Traufgitter unter der ersten Pfannenreihe als vogelschutz, liefern und einbauen	56,10
1.18	Trockenfirst eindecken mit entsprechenden Firstziegeln, Befestigen gem. Herstellerangabe. Farbe wie Dachfläche	354,88
1.19	Ortgangsteine, zur Dachfläche passend, als Zulage, verlegen	967,20
1.20	Dachrinne, in die Dachfläche eingelassen, aus Titanzink 0.7 mm, einschl. Kantblech und Blende, liefern und verlegen	1.105,00
1.21	Fallrohre aus Titanzink, 100 ds, liefern einschl. verzinkter Rohrschellen einbauen	142,80
1.22	Anschluß Rinne-Fallrohr mit 2 Stck Rohrbögen und einem Rohrstück	62,00
1.23	Anschluss der Regenfallrohre an die bestehende Übertrag	240,00
		21.871,97

----- Page 3 -----

Seite 3 von 5

Pos.	Text	Gesamt
	Übertrag	21.871,97
	Entwässerung	
1.24	Kunststoff-Nebeneingangstür 100x200 cm, mit Lichtausschnitt, einfache Qualität, zum Abstellraum, weiß	480,00
1.25	Fenster im Giebel, Raute, 1,00 x 1,00 m, weiß bzw. lichtgrau	240,00
1.26	Sektionaltor 5,00 x 2,25 m, weiß bzw. lichtgrau, mit antrieb und Handsender liefern und montieren	2.850,00
1.27	Elektroinstallation	200,00
	Erstellung einer Garage mit Satteldach	25.641,97
	Übertrag	25.641,97

----- Page 4 -----

Seite 4 von 5

Pos.	Text	Gesamt
	Übertrag	25.641,97
	Nettobetrag	EUR 25.641,97
	19,00 % Mehrwertsteuer	EUR 4.871,97
	Gesamtbetrag	EUR 30.513,94