

Pos. 0.1 Baustelle einrichten, bauseits gestelltes Material in verschiedene Räume/ Stockwerke per Hand transportieren, Leitern und Gerüste auf Baustelle transportieren		
Pos. 0.2 GK-Innenwände (Holzständerkonstruktion) einseitig, doppelt beplanken, inkl. Dämmarbeiten, malerfertige Verspachtelung in Q3-Qualität Material wird bauseits gestellt	ca. 228,0 qm	á
Pos. 0.3 GK-Decken, inkl. Stahl- oder Holzunterkonstruktion, Dämmarbeiten, einfache Beplankung, Verspachtelung in Q3-Qualität Material wird bauseits gestellt	ca. 163,0 qm	á
Pos. 0.4 Außenwände einseitig doppelt beplanken, inkl. Dämmarbeiten, malerfertige Verspachtelung in Q3-Qualität Material wird bauseits gestellt	ca. 152,0 qm	á
Pos. 0.5 Dampfbremsfolie an Decken und Wänden anbringen, luftdicht verkleben Material wird bauseits gestellt	ca. 315,0 qm	á
Pos. 0.6 Sockeldämmung an Bodenplatte liefern, anbringen Material wird bauseits gestellt	ca. 12,0 qm	á

---

Pos. 0.7 Federschienen für Wand nur Material	33,0 lfm
--	----------

Pos. 0.8 Federschienen für Decken liefern und montieren	76,0 qm
---	---------

Bedarfspositionen:

Pos. 0.9 Kantschutzschienen liefern und fachgerecht montieren, malerfertig verspachteln	
Einheitspreis	1,0 lfm

Pos. 1.0 Risy Tape Corner Profil liefern und fachgerecht montieren, malerfertig verspachteln	
Einheitspreis	1,0 lfm

Pos. 1.1 Magic Corner Profil liefern und fachgerecht montieren, malerfertig verspachteln	
Einheitspreis	1,0 lfm

Pos. 1.2 Balken auf der Bodenplatte mit Quellschotter unterfüllen, inkl. Material (Schotterdicke ca. 30 cm)	
Einheitspreis	1,0 lfm

Pos. 1.3 Bodenbelag Vinyl vollflächig verkleben	
Material wird bauseits gestellt	
Einheitspreis	1,0 qm

Pos. 1.4 Bodenfliesen Abmessung 30x60cm verkleben	
Material wird bauseits gestellt	
Einheitspreis	1,0 qm

Pos. 1.5 Wandfliesen Abmessung 30x60cm verkleben	
Material wird bauseits gestellt	
Einheitspreis	1,0 qm

Pos. 1.6 Sanitäröbekte Feinmontage erfolgt nach Regie	
Material wird bauseits gestellt	
Einheitspreis	1,0 Std.

Pos. 1.7 Wände, Decken doppelt streichen, inkl. Abdeck- und Abklebearbeiten	
Material wird bauseits gestellt	
Einheitspreis	1,0 qm

Pos. 1.8 Zimmertüren + Zargen Montage, inkl. Beschläge

Material wird bauseits gestellt

Einheitspreis

1,0 Stück

à

Pos. 1.9 Fensterbänke Montage

Material wird bauseits gestellt

Einheitspreis

1,0 Stück

à

Alle Arbeiten, die nicht im Angebot enthalten sind, werden nach Regie verrechnet 1 Stunde = 4

Alle Arbeiten werden nach tatsächlichem Baustellenaufmaß abgerechnet.

Die im Angebot enthaltenen Preise gelten nur bei vollständiger Auftragsübergabe.

Abgerechnet wird in vier Abschlagsrechnungen, sowie einer Schlussrechnung.

Auftragerteilung:

Angebot gelesen und anerkannt:

Datum

Unterschrift

Bei Beauftragung bitten wir Sie, uns ein von Ihnen gegengezeichnetes Exemplar zurückzusenden.